

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 370,000 บาท
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร ยาว 190 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์กำหนด
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน 370,000 บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ ปร.๔
- ๕.๒ ปร.๕
- ๕.๓ -
- ๕.๔ -
- ๕.๕ -

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิชัย แก้วไทย ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
๒. นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ ตำแหน่ง กรรมการ
๓. นายรัตนชัย คำหาญพล ตำแหน่ง กรรมการ
๔. - ตำแหน่ง กรรมการ
๕. - ตำแหน่ง กรรมการ



(นายสุระ สิทธิศิริสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			-	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	295,209.50	1.2491	368,746.19	
สรุป	ป้ายโครงการ	จำนวน 1 ป้าย		3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			371,746.19	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			370,000.00	
	ตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			


ขนาดหรือเนื้อที่ถนน

0.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.


กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
นายรัตนชัย คำหาญพล
นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....
นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ
ผอ.กองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
นายวิชัย แก้วไทย
ปลัด อบต.


นายสุระ สิริศรีสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน

ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.30 ม.ยาว 190.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
หนา 0.10 เมตรพร้อมฝาบดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวยาวเชื่อมถนน
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

งบประมาณ 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประจำปีงบประมาณ 2560

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระนวน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น แบบเลขที่ -

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<u>งานวางระบายน้ำ คสล.</u>	เมตร	190.00	-			-	-	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	5.00	490.00	2,450.00	30.00	150.00	2,600.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	5.00	1,800.00	9,000.00	205.00	1,025.00	10,025.00	
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	25.00	1,900.00	47,500.00	205.00	5,125.00	52,625.00	
5	เหล็กเส้นกลม ศก.Ø 6 มม.	ตัน	0.8000	18,900.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
6	เหล็กเส้นกลม ศก.Ø 9 มม.	ตัน	0.923	17,900.00	16,521.70	-	-	16,521.70	
7	เหล็กฉากขนาด 0.50*0.50 มม.หนา 4 มม.	เส้น	37.00	390.00	14,430.00	-	-	14,430.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.00	30.00	750.00	-	-	750.00	
9	ไม้แบบ	ตร.ม.	370.00	350.00	129,500.00	-	-	129,500.00	
10	งานขุดดิน	46	47.50	-	-	38.00	1,805.00	1,805.00	
11	ตะปู	กก	50.00	40.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	<u>งานคสล.เชื่อมถนน</u>								
12	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	4.62	440.00	2,032.80	-	-	2,032.80	
13	คอนกรีต	ลบ.ม.	21.00	1,900.00	39,900.00	200.00	4,200.00	44,100.00	
14	เหล็กตรแวง wire mesh	ตร.ม.	92.50	35.00	3,237.50	5.00	462.50	3,700.00	
	รวมเป็นเงิน							295,209.50	บาท
	Factor F							1.2491	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง							368,746.19	บาท
15	ป้ายแนะนำโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	บาท
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ							371,746.19	บาท
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)						370,000.00	บาท

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

๗-๕

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสุระ ลิทธิศิริสาร

LM

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

๕. / ๕

(นายรัตนชัย คำหาญพล)

(นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ)

(นายวิชัย แก้วไทย)

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์