

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร:

370,000 บาท

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12

ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สายที่ 1 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 20 หน้า 0.15 ม. สายที่ 2. กว้าง 3 เมตร ยาว 83 เมตร หน้า 0.15 เมตร สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 761 ตรม. ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

เป็นเงิน

370,000 บาท

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๕.๓ -

๕.๔ -

๕.๕ -

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิชัย แก้วไทย

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

๒. นายอดิสร โพธิ์หนองไฮ

ตำแหน่ง กรรมการ

๓. นายรัตนชัย คำหาญพล

ตำแหน่ง กรรมการ

๔. -

ตำแหน่ง กรรมการ

๕. -

ตำแหน่ง กรรมการ



( นายสุระ สิทธิศิริสาร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

ราชการส่วนท้องถิ่น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

แบบเลขที่ ท1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

| ลำดับที่ | รายการ                         | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ                 |
|----------|--------------------------------|------------------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                 | 294,953.42                               | 1.2708   | 374,826.81                             | ค่าป้าย                  |
| 2        | ประเภทงานทาง                   |                                          |          | -                                      | โครงการ                  |
| 3        | ประเภทงานชลประทาน              | -                                        | -        | -                                      | 3,000 บาท                |
| 4        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม    | -                                        | -        | -                                      | (ไม่คิด<br>Factor F)     |
|          | เงื่อนไข                       |                                          |          |                                        |                          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%   |                                          |          |                                        |                          |
|          | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% |                                          |          |                                        |                          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%    |                                          |          |                                        |                          |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%    |                                          |          |                                        |                          |
| สรุป     | ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย        |                                          |          | 3,000.00                               |                          |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                          |          | 377,826.81                             |                          |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ            |                                          |          | 370,000.00                             |                          |
|          | ตัวอักษร                       |                                          |          |                                        | (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) |

ขนาดหรือเนื้อที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายรัตนชัย คำหารพล

นายอดิศร โพธิ์หนองไฮ

นายวิชัย แก้วไทย

นายช่างโยธา

ผอ.กองช่าง

ปลัด อบต.

นายสุระ สิริศรีสาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐

## กรรมการกำหนดราคากลาง

**โครงการ** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 12

### ปริมาณงาน

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 1 กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 20.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 กว้าง 3.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 83.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 249.00 ตร.ม.

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 3 กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 113.00 ม. หรือ พื้นผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 452.00 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

**งบประมาณ** 370,000.00 บาท ( สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )

**ประจำปีงบประมาณ** 2560

**สถานที่ก่อสร้าง** บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

**ราชการส่วนท้องถิ่น** องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

**แบบเลขที่** ท1 - 01

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                       | ปริมาณ |        | ค่าวัสดุของ            |                      | ค่าแรงงาน              |                      | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน<br>( บาท ) | หมายเหตุ   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------|
|              |                                                                                              | หน่วย  | จำนวน  | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) | ราคาหน่วยละ<br>( บาท ) | จำนวนเงิน<br>( บาท ) |                                        |            |
| 1            | งานปรับเปลี่ยนพื้นที่                                                                        | ตร.ม.  | 761.00 | -                      | -                    | 1.38                   | 1,050.18             | 1,050.18                               |            |
| 2            | งานทรายถมปรับระดับ (ทรายรองพื้น)                                                             | ลบ.ม.  | 59.00  | 460.00                 | 27,140.00            | -                      | -                    | 27,140.00                              |            |
| 3            | งานคอนกรีตผสมเสร็จ<br>$fc' = 240 \text{ ksc. (Cube หรือ ไม่น้อย 70\% ที่อายุคอนกรีต 7 วัน)}$ | ลบ.ม.  | 109.00 | 1,900.00               | 207,100.00           | 205.00                 | 22,345.00            | 229,445.00                             |            |
| 4            | งานวางท่อ ชนิดปากลิ้นราง                                                                     | ท่อน   | 4.00   | 300.00                 | 1,200.00             | 80.00                  | 320.00               | 1,520.00                               |            |
| 4.1          | ตะแกรงเหล็ก Wire mesh $\varnothing 4 \text{ mm}$<br>@ 0.10 * 0.30 # m.                       | ตร.ม.  | 761.00 | 35.00                  | 26,635.00            | 5.00                   | 3,805.00             | 30,440.00                              |            |
| 4.2          | เหล็กเส้นกลม RB 15 mm.                                                                       | ตัน    | 0.104  | 20,560.00              | 2,138.24             | -                      | -                    | 2,138.24                               |            |
| 4.3          | เหล็กเส้นกลม RB 19 mm.                                                                       | ตัน    | -      | 20,074.00              | -                    | -                      | -                    | -                                      |            |
| 5            | งานลงลูกรังไหล่ทาง                                                                           | ลบ.ม.  | 4.00   | 150.00                 | 600.00               | 40.00                  | 160.00               | 760.00                                 |            |
| 6            | งานยาแนวรอยต่อ ( แอสฟัลท์ )                                                                  | ลิตร   | 133.00 | 10.00                  | 1,330.00             | 2.00                   | 266.00               | 1,596.00                               |            |
| 7            | งานติดตั้งแบบถนน                                                                             | ม.     | 432.00 | -                      | -                    | 2.00                   | 864.00               | 864.00                                 |            |
|              | <b>รวมเป็นเงิน</b>                                                                           |        |        |                        |                      |                        |                      | <b>294,953.42</b>                      | <b>บาท</b> |
|              | <b>Factor F</b>                                                                              |        |        |                        |                      |                        |                      | <b>1.2708</b>                          |            |
|              | <b>รวมเป็นค่าก่อสร้าง</b>                                                                    |        |        |                        |                      |                        |                      | <b>374,826.81</b>                      | <b>บาท</b> |
| 8            | ป้ายแนะนำโครงการ                                                                             | ป้าย   | 1.00   | 3,000.00               | 3,000.00             | -                      | -                    | 3,000.00                               | บาท        |
|              | <b>รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b>                                                         |        |        |                        |                      |                        |                      | <b>377,826.81</b>                      | <b>บาท</b> |
|              | <b>คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งโครงการ</b>                                                         |        |        |                        |                      |                        |                      | <b>370,000.00</b>                      | <b>บาท</b> |


กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
(นายรัตนชัย คำหาพล)  
นายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
(นายอดิศร โฟร์หนองไฮ)  
ผอ.กองช่าง

นายสุระ สิทธิศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
.....  
(นายวิชัย แก้วไทย)  
ปลัด อบต.โนนสมบูรณ์